ISO 9001:2015 Certified

শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

হবিগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি
শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ।

দূরালাপনী :অফিস- ০৮৩৩২-৫৬৬৪২ অভিযোগ কেন্দ্র ঃ ০৮৩৩২-৫৬৬৬৩,ই-মেইলঃ habigonjpbs@yahoo.com, ওয়েবসাইটঃ www.pbs.habiganj.gov.bd

স্মারক নং-২৭.১২.৩৬৪৪.৫০৫.০১.০৩৮.২১. ৪১৭৭

২৫কার্তিক ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
তারিখঃ---------- -----
১০নভেম্বর'২০২১ খ্রিঃ

কলাপসিবল গেইট প্রস্তুতপূর্বক সরবরাহের কোটেশন বিজ্ঞপ্তি (Request for Quatation)

হবিগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির নিজস্ব তহবিল হতে কলাপসিবল গেইট তৈরী ও স্থাপনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত বিবরণ অনুযায়ী আগ্রহী বাংলাদেশের প্রকৃত ব্যবসায়ী/সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে সীলমোহরকৃত কোটেশন বিজ্ঞপ্তি (RFQ) আহবান করা যাচ্ছে।

ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	উদ্ধৃত মূল্য	
				একক মূল্য	মোট মূল্য
০১	**মাধবপুর উপকেন্দ্র-৩ এর নীচ তলার জন্য কল্লাসিবল গেইট ০১টি।** সাইজ : (উচ্চতা ৮´×প্রস্থ ৬-৬´)= ৫২বর্গ ফুট (মালামালের বর্ণনা- এ্যাংগেল (১´×১´), পুরুত্ব ৪এমএম, উপরে বিয়ারিং সিষ্টেম ফিটিং, উপরের চ্যানেল(২´×২´) ,পুরুত্ব ৫এমএম, নীচের চ্যানেল (১.৫´×১.৫´),০১ কোড রেড অক্সাইড ও ০১ কোড এনামেল রং সহ(নমুনা মোতাবেক, ফিটিংসহ)	বর্গ ফুট	৫২ (০১টি)		
০২	**মাধবপুর ৩৩/১১ উপকেন্দ্র-৪ জন্য ০১টি।** সাইজ: (উচ্চতা ৮´×প্রস্থ ৮-৬´)= ৬৮বর্গ ফুট(মালামালের বর্ণনা- ঐ)	বর্গ ফুট	৬৮ (০১টি)		
০৩	**মাধবপুর ৩৩/৩৩ কেভি সুইচিং উপকেন্দ্রর জন্য ০১টি।** সাইজ: (উচ্চতা ৮´×প্রস্থ ৮-৬´)= বর্গ ফুট(মালামালের বর্ণনা- ঐ)	বর্গ ফুট	৬৮ (০১টি)		
০৪	**নসরত পুর সুইচিং স্টেশন নীচ তলার জন্য ০১টি।** সাইজ: (উচ্চতা ৮´×প্রস্থ ৬-৬´)= ৫২বর্গ ফুট(মালামালের বর্ণনা- ঐ)	বর্গ ফুট	৫২ (০১টি)		
০৫	**আউশকান্দি ১০এমভিএ উপকেন্দ্র জন্য ০১টি।** সাইজ: (উচ্চতা ৮´×প্রস্থ ৬-৬´)= ৫২ বর্গ ফুট(মালামালের বর্ণনা- ঐ)	বর্গ ফুট	৫২ (০১টি)		
০৬	**হরিনগর ১০এমভিএ উপকেন্দ্র(নবীগঞ্জ-৩) জন্য ০১টি।** সাইজ: (উচ্চতা ৮´×প্রস্থ ৬-৬´)= ৫২ বর্গ ফুট(মালামালের বর্ণনা- ঐ)	বর্গ ফুট	৫২ (০১টি)		
০৭	**বানিয়াচং উপকেন্দ্র-৩এর জন্য ০১টি।** সাইজ: (উচ্চতা ৮´×প্রস্থ ৬-৬´= ৫২বর্গ ফুট(মালামালের বর্ণনা- ঐ)	বর্গ ফুট	৫২ (০১টি)		
০৮	**বানিয়াচং উপকেন্দ্র-২এর জন্য ০১টি।** সাইজ: (উচ্চতা ৮´×প্রস্থ ৬-৬´= ৫২বর্গ ফুট(মালামালের বর্ণনা- ঐ)	বর্গ ফুট	৫২ (০১টি)		
০৯	**বিসিক উপকেন্দ্রের জন্য ০১টি।** সাইজ: (উচ্চতা ৮´×প্রস্থ ৮-৬´)= ৬৮বর্গ ফুট(মালামালের বর্ণনা- ঐ)	বর্গ ফুট	৬৮ (০১টি)		
				সর্বমোট উদ্ধৃত মূল্য =	

শর্তাবলী ঃ

০১। দরপত্র সমূহ সীল মোহরকৃত খামে নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে আগামী ১৭/১১/২০২১খ্রিঃ তারিখ দুপুর ২.০০ঘটিকার মধ্যে (ক) হবিগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সদর দপ্তর, শায়েস্তাগঞ্জ,হবিগঞ্জ (খ) পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্যঃপঃ (পূর্বাঃ) পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকায় রক্ষিত টেন্ডার বক্সে দাখিল করতে হবে। একই দিন অর্থাৎ ১৭/১১/২০২১খ্রিঃ তারিখ স্ব-স্ব দপ্তরে বেলা ০২.১০ ঘটিকায় উপস্থিত দরদাতাগণের সম্মুখে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) দরপত্র সমূহ খোলা হবে। বিলম্বে দাখিলকৃত দরপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হবে।

০২। দরপত্র সংক্রান্ত বিষয়ে স্পষ্টায়নের জন্য অত্র পবিসের এজিএম (প্রশাসন) এর সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

০৩। দরদাতাকে উল্লিখিত ছক মোতাবেক একক মূল্য ও মোট মূল্য উল্লেখ করতে হবে।

০৪। দরদাতাকে দরপত্রের সাথে হালনাগাদ বৈধ ট্রেড লাইসেন্স, ব্যাংক সলভেন্সী, আয়কর ও ভ্যাট সার্টিফিকেট এর সত্যায়িত ফটোকপি জমা দিতে হবে।

০৫। নমুনা মোতাবেক কলাপসিবল গেইট প্রস্তুত ও বর্ণিত স্থানসমূহে প্রতিস্থাপন করতে হবে।

চলমান পাতা -০২

০৬। কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ প্রাপ্তির ৩০ (দিনের) দিনের মধ্যে কলাপসিবল গেইট তৈরী ও স্থাপনকার্য সম্পন্ন করতে হবে। যথাসময়ে মালামাল সরবরাহে ব্যর্থ হলে প্রতিদিন বিলম্বের জন্য চুক্তিমূল্যের ১% এর $\frac{১}{১০}$ অংশ হিসেবে সরবরাহকৃত মালামালের মূল্য হতে কর্তন করা হবে। তবে কোন অবস্থাতেই কর্তনযোগ্য জরিমানা মোট চুক্তি মূল্যের ১০% এর অধিক হবে না।

০৭। যথাযথভাবে মালামাল সরবরাহ ও প্রতিস্থাপন কার্য সম্পন্নের পর একাউন্ট পেয়ী চেকের মাধ্যমে বিল পরিশোধ করা হবে। সরকারী নিয়মানুযায়ী দাখিলকৃত বিল হতে ভ্যাট ও আয়কর কর্তন করা হবে।

০৮। হবিগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন দরপত্র গ্রহণ অথবা বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

২০.১১.২১

(মোঃ মোতাহার হোসেন)
সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার

অনুলিপিঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) বিজ্ঞপ্তিটি নোটিশ বোর্ডের মাধ্যমে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হল।
০১। পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা পরিচালন (পূর্বাঞ্চল) পরিদপ্তর,বাপবিবো, ঢাকা (সদয় অবগতির জন্য)।
০২। জেলা প্রশাসক/ পুলিশ সুপার, হবিগঞ্জ।
০৩। জেনারেল ম্যানেজার/সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, ...পবিস ১/২/৩/৪।
০৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাপবিবো, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।
০৫। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ... উপজেলা, হবিগঞ্জ।
০৬। সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, হবিগঞ্জ।
০৭। ডিজিএম, নোয়াপাড়া, নবীগঞ্জ, বানিয়াচং, চুনারুঘাট ও লাখাই জোনাল অফিস, হপবিস।
০৮। এজিএম (ওএন্ডএম) বাহবল/আজমিরীগঞ্জ/মাধবপুর/ইনাতগঞ্জ সাব-জোনাল অফিস।
০৯। এজিএম (অর্থ-হিসাব)হপবিস।
১০। নোটিশ বোর্ড।

২০.১১.২১

(ক্লিনটন তালুকদার)
এ জি এম (প্রশাসন)অঃদাঃ